

南京市浦口区行政审批局文件

浦行审投字〔2023〕49号

关于珠北河西段综合整治工程 初步设计及概算的批复

区水务局：

你单位《关于申请批复珠北河西段综合整治工程初步设计及概算的函》及相关材料收悉。根据《关于珠北河西段综合整治工程可行性研究报告的批复》（浦行审投字〔2022〕221号）文件，结合你单位《关于珠北河西段综合整治工程初步设计及概算的审查意见》及2023年4月7日专家审查会意见，经研究，现批复如下：

一、建设地点、规模及内容

该项目位于江浦街道，珠北河狮山路下游段，起点为狮山路，终点至珠西支河，总长度约1690m，其中敞口河道长1520m，暗涵段长170m，拟实施河道整治、控源截污、生态修复、景观提升等工程。

二、工程布置与设计

（一）工程等级及标准。原则同意初步设计提出的工程级别、标准。河道防洪标准为20年一遇，雨水管道设计标准为3年一遇。

(二)工程布置与设计。原则同意初步设计提出的整治工程总体布局和设计方案。

1、河道整治：非生态化河道部分生态化处理，改线河道采用复式生态河道断面，对范围内河道全线清淤，敞口河道段采用水冲法进行暗涵清淤，下游暗涵采用泥浆泵清淤。

2、控源截污：废除左岸 DN400 老旧污水管道（揽月山庄-海院）约 750m，沿沿山大道绿化带内敷设补水管，于河道上游起点设释放口，管径为 DN200。

3、水生态工程：对沿岸硬质挡墙及和雨水排口进行生态化改造，沿挡墙悬挂植物，排口周围密打木桩并通过覆绿隐藏于河道坡岸下，改造排口 17 座。沿河底两侧布置四季常绿矮型苦草、绿狐尾藻和马来眼子菜等沉水植物。

4、景观提升工程：河道两侧部分设置游步道，两岸沿线围墙、挡墙采用花岗岩和真石漆饰面形式出新，新建滨水步道沿河侧设置栏杆。

三、建设工期

原则同意初步设计提出的施工组织设计和工期安排。项目建设工期约 8 个月。

四、工程概算

核定项目总概算 5326.72 万元，其中工程费约 3914.74 万元，工程建设其他费用约 1158.33 万元，预备费约 253.65 万元。所需资金由区财政统筹安排。

请按照《关于严格南京市政府投资项目概算管理的规定》（宁政发〔2021〕22 号）和《南京市政府投资项目概算管理办法》

（宁发改规字〔2021〕1号）明确的要求，加强投资控制，根据本次批复概算进行限额设计，施工图预算、工程结算、决算不得超过经批准的概算。项目实施过程中如有重大设计变更，应履行相应报批程序后方可实施。

五、安全生产

在工程组织实施过程中要认真落实安全生产责任，确保施工安全和质量安全，各项安全措施未达要求不得开展建设。要结合河道整治项目特点，按照行业管理要求，建立项目安全长效机制，切实预防和杜绝安全生产事故。

附：投资概算审核表

南京市浦口区行政审批局

2023年4月21日

（此件公开发布）

（该项目代码为：2211-320111-89-01-602190）

抄送：区发改委、财政局、城建局、生态环境局、规划资源分局、应急管理局、统计局、审计局、税务局，江浦街道，城建集团。

南京市浦口区行政审批局

2023年4月21日印发

附件：

投资概算审核表

项目名称：珠北河西段综合整治工程综合整治工程

序 号	工程或费用名称	上报概算 (万元)	核定概算 (万元)	核增减值 (万元)
一	工程费用	4444.13	3914.74	-529.39
1	大型土石方工程	775.72	692.52	-83.20
2	河道整治	1649.55	1423.36	-226.19
3	控源截污	824.95	741.53	-83.42
4	生态修复	78.95	78.95	0
5	景观提升	919.79	791.70	-128.09
6	水务管理	97.20	96.93	-0.27
7	电气工程	97.97	89.75	-8.22
二	工程建设其他费	1239.93	1158.33	-81.60
1	项目前期工作咨询费（可研编制费）	18.09	18.09	0
2	环境影响咨询服务费（含环评验收费）	9.32	9.32	0
3	工程勘察费	48.89	43.06	-5.83
4	工程设计费	160.15	131.29	-28.86
5	建设用地勘测定界费	1.15	1.15	0
6	招标代理服务费（含清单、招标控制价编制）	30.11	30.11	0
7	概算审核费	0	3.95	3.95
8	场地准备及临时设施费	88.88	78.29	-10.59
9	建设单位管理费（含项目代建管理费）	90.28	84.15	-6.13
10	建设工程监理费	87.15	87.15	0
11	施工阶段全过程造价咨询费	33.81	33.81	0
12	工程竣工结算审核费	18.72	16.55	-2.17
13	决算审计费	11.90	11.90	0
14	材料检测试验费	13.33	11.74	-1.59

序 号	工程或费用名称	上报概算 (万元)	核定概算 (万元)	核增减值 (万元)
15	桩基检测费	30.00	0	-30.00
16	竣工测量费	1.60	1.20	-0.40
17	水土保持咨询服务费	27.62	27.62	0
18	绿地临时占用费、树木砍伐、 移植、修剪补偿费	18.00	18.00	0
19	城市道路挖掘修复费	189.28	189.28	0
20	交通维护费	10.00	10.00	0
21	第三方咨询评估费	32.24	32.24	0
22	水电燃气接入费	10.00	10.00	0
23	高可靠性供电（非居民）	50.00	50.00	0
24	管线改迁费	178.50	178.50	0
25	电气杆拆除费	5.00	5.00	0
26	桥梁检测费	10.00	10.00	0
27	CCTV 检测费	2.76	2.76	0
28	基坑监测费	20.00	20.00	0
29	青苗费	21.00	21.00	0
30	测绘费	20.00	20.00	0
31	重大工程气候可行性论证、雷 击灾害风险评估收费	2.15	2.15	0
三	预备费	284.20	253.65	-30.55
四	工程建设总概算	5968.26	5326.72	-641.54