

南京市浦口区政务服务管理办公室

浦政服投字〔2024〕16号

关于2024年农路提档升级工程初步设计及概算的批复

南京市浦口区交通运输局：

你单位《关于申请批复2024年农路提档升级工程初步设计及概算的函》（浦交发〔2024〕32号）及相关材料收悉。根据《关于2024年农路提档升级工程可行性研究报告的批复》（浦行审投字〔2024〕3号）文件，结合行业审查意见及2024年3月27日专家审查会意见，经研究，同意2024年农路提档升级工程初步设计及概算。具体事项批复如下：

一、建设地点、规模及内容

本工程涉及两条农村道路提档升级，全长总计约2.924千米。

1. 中埂路，位于浦口区江浦街道西江口社区，路线起于西江路，下穿绕城高速，终于张西路，路线全长约0.698千米。实施内容为路基及路面病害处置、涵洞改造、交安设施以及附属工程等。

2. 沿滁线，位于浦口区永宁街道大桥社区，路线起于朱家山河堤顶路，终于大桥社区北侧，路线全长约2.226千米。实施

内容为路基及路面病害处置、边坡防护、交安设施以及附属工程等。

二、主要技术标准

1. 中埂路。道路等级为四级公路，双向 2 车道，设计速度为 20 公里/小时。路面结构设计荷载为 BZZ—100，场地地震动峰值加速度为 0.1g，抗震设防烈度为 7 度。

2. 沿滁线。道路等级为三级公路，双向 2 车道，设计速度为 30 公里/小时。路面结构设计荷载为 BZZ—100，场地地震动峰值加速度为 0.1g，抗震设防烈度为 7 度。

其余技术指标按《小交通量农村公路工程技术标准》（JTG 2111-2019）等要求执行。

三、工程设计

（一）道路工程。原则同意两条道路的一般路基设计方案。

1. 中埂路选用村庄规划线位方案实施，道路标准横断面宽度为 7 米，具体布置为 6 米双向两车道+2×0.5 米土路肩。车行道采用改性沥青砼路面。

2. 沿滁线对曲线路段进行局部调整，道路标准横断面宽度为 7.5 米，具体布置为 6.5 米双向两车道+2×0.5 米土路肩。车行道采用改性沥青砼路面。

（二）路线交叉。原则同意两条道路路线交叉的分布及设置方案。下阶段设计中根据相交道路等级、交通量进一步优化交叉方案设计。

（三）交通工程及沿线设施。原则同意全线交通工程及沿线

设施的设计方案，道路沿线设置完善的交通标志、标线及波形梁护栏。下阶段优化细化下穿高速等重要节点的交通安全设施设计。

（四）桥涵工程。原则同意中埂路涵洞改造方案，2道涵洞为1米圆管涵，洞身每隔4—6米设置一道沉降缝。

四、建设工期

本工程计划工期为16个月。

五、概算

核定概算总投资约3000万元，其中工程费用约2416.46万元，工程建设其他费用约440.68万元（含征地拆迁费32.19万元），预备费用约142.86万元。项目资金中，沿滁线资金来源为区财政资金，中埂路资金中土地使用及拆迁补偿费等费用由江浦街道承担，其余费用由区财政与江浦街道财政按照7:3比例承担。

项目初步设计及概算批复核定后，应当严格执行，不得擅自增加建设内容、扩大建设规模、提高建设标准或改变设计方案。确需调整且将会突破投资概算的，必须事前向我办正式申报；未经批准的，不得擅自调整实施。对于使用预备费可以解决的，不予调整概算。

六、其他事宜

在工程组织实施过程中要认真落实安全生产责任，确保施工安全，各项安全措施未达要求不得开展建设。要结合道路项目的特点，按照行业管理要求建立项目安全长效机制，切实预防和杜绝安全生产事故。

附件：投资概算表

南京市浦口区政务服务管理办公室

2024年4月26日

(此件为公开件)

(该项目代码为：2312-320111-89-05-917580)

区发改委、财政局、城建局、水务局、生态环境局、规划资源分局、应急管理局、统计局、审计局、税务局，江浦街道、永宁街道，交通集团。

南京市浦口区政务服务管理办公室

2024年4月26日印发

附件

投资概算表

项目名称：2024年农路提档升级工程

序号	工程或费用名称	中埂路	沿滁线	合计(万元)
一	工程费用	618.61	1797.85	2416.46
1	临时工程	12.39	0	12.39
2	路基工程	338.2	871.34	1209.54
3	路面工程	194.45	759.49	953.94
4	桥梁涵洞工程	16.9	0	16.9
5	交通工程及沿线设施	26.91	67.95	94.86
6	其他工程	0	7.83	7.83
7	专项费用	29.76	91.24	121
二	工程建设其他费	115.69	324.99	440.68
1	土地使用及拆迁补偿费	8.21	23.98	32.19
2	建设项目管理费	36.67	114.94	151.61
3	研究试验费	0	20	20
4	建设项目前期工作费	27.6	82.79	110.39
5	专项评价(估)费	20	15	35
6	工程保险费	2.47	7.19	9.66
7	其他相关费用	20.74	61.09	81.83
三	预备费	36.72	106.14	142.86
四	工程建设总概算	771.02	2228.98	3000.00