

南京市浦口区政务服务管理办公室文件

浦政服投字〔2025〕66号

关于2025年乡村道大中修及隐患整治养护工程初步设计及概算的批复

南京浦口交通建设集团有限公司：

你单位《关于申请批复2025年乡村道大中修及隐患整治养护工程初步设计及概算的函》（浦交建发〔2025〕14号）及相关材料收悉。根据《关于2025年乡村道大中修及隐患整治养护工程可行性研究报告的批复》（浦政服投字〔2025〕56号）文件，结合行业审查意见及2025年4月30日专家审查会意见，经研究，同意该工程初步设计及概算。具体事项批复如下：

一、建设地点

本次乡村道大中修及隐患整治养护工程涉及护高线、绿东路、友联线、养友线、排营线、江政线、高子线、龙周线、金丝路、水墨西路、五三线、张西线、石朱线、小宁线（张店路、康泰路）共计15条农村公路。

二、建设规模及主要技术标准

工程实施里程总计为16.952千米，其中永宁街道涉及5条

道路，路线总长约 7.22 千米；星甸街道涉及 2 条道路，路线总长约 1.982 千米；桥林街道涉及 1 条道路，路线总长约 3.65 千米；汤泉街道涉及 3 条道路，路线总长约 2 千米；江浦街道涉及 4 条道路，路线总长约 2.1 千米。

路段基本以四级公路为主，其中金丝路为二级公路。路面宽度为 3.5 米—13 米，路面为沥青砼及水泥砼路面。修复性养护设计使用年限为 4 年，预防性养护设计年限为 3 年。

三、工程设计

（一）平面、纵断面设计

原则同意本次道路平、纵断面设计方案，平面线形不进行调整，维持现有平面线位；路基、路面宽度不变。

（二）路基路面结构设计

原则同意路基路面结构养护方案。

1. 护高线：K0+000~K0+870 段铣刨重铺 18 厘米水泥稳定碎石基层+5 厘米 AC-16C 沥青面层；K0+870~K1+153 段铣刨原沥青面层并对原砼基层进行修补后重铺 5 厘米 AC-16C 沥青面层。

2. 友联线：对破损严重的板块进行换板，其余路段修补原水泥砼板块后，整体铺设 5 厘米 AC-16C 沥青面层。

3. 排营线：对破损严重的板块进行换板，其余路段修补原水泥砼板块后，整体铺设 5 厘米 AC-16C 沥青面层。

4. 绿东路：将老路水泥砼板块破碎，其上铺筑 16 厘米水泥稳定碎石+5 厘米 AC-16C 沥青面层。

5. 养友线：修补老路病害后加铺 1.8 厘米热拌沥青超薄罩

面。

6. 高子线：对破损严重的板块进行换板，其余路段修补原水泥砼板块后，整体铺设 5 厘米 AC-16C 沥青面层。

7. 江政线：对破损严重的板块进行换板（重新浇筑不小于原板块厚度的砼）。

8. 龙周线：对破坏严重路段铣刨原沥青面层，其余路段修补原水泥砼板块后，整体铺设不小于原厚度 AC-16C 沥青面层+1.8 厘米热拌沥青超薄罩面。

9. 金丝路：修补老路病害后加铺 1.8 厘米热拌沥青超薄罩面。

10. 水墨西路：修补老路病害后加铺 1.8 厘米热拌沥青超薄罩面。

11. 五三线：修补老路病害后加铺 1.8 厘米热拌沥青超薄罩面。

12. 张西线：修补老路病害后加铺 1.8 厘米热拌沥青超薄罩面。

13. 石朱线：K0+000~K0+150 段铣刨沥青面层后重铺 5 厘米 AC-16C 沥青面层，K0+150~K0+800 段修补老路病害后，整体加铺 1.8 厘米热拌沥青超薄罩面。

14. 小宁线（张店路）：对破损严重的板块进行换板，其余路段修补原水泥砼板块后，整体铺设 5 厘米 AC-16C 沥青面层。

15. 小宁线（康泰路）：修补老路病害后加铺 1.8 厘米热拌沥青超薄罩面。

四、建设工期

本工程计划工期为 6 个月。

五、概算

总投资概算送审额为 1169.95 万元，审定额为 1108.03 万元。其中，工程费用 953.12 万元，工程建设其他费用 102.15 万元，预备费用 52.76 万元。资金来源为上级补助资金及各相关街道财政资金。

项目初步设计及概算批复核定后，应当严格执行，不得擅自增加建设内容、扩大建设规模、提高建设标准或改变设计方案。确需调整且将会突破投资概算的，必须事前向我办正式申报；未经批准的，不得擅自调整实施。对于使用预备费可以解决的，不予调整概算。

六、其他事宜

在工程组织实施过程中要认真落实安全生产责任，确保施工安全，各项安全措施未达要求不得开展建设。要结合道路项目的特点，按照行业管理要求建立项目安全长效机制，切实预防和杜绝安全生产事故。

附件：投资概算表

南京市浦口区政务服务管理办公室

2025 年 5 月 23 日

区政务服务管理办公室

(此件为公开件)

区政务服务管理办公室

(该项目代码为：2504-320111-89-01-443488)

抄送：区发改委、财政局、城建局、交通局、规划资源分局、生态环境局，江浦街道、桥林街道、星甸街道、汤泉街道、永宁街道。

南京市浦口区政务服务管理办公室

2025年5月23日印发

附件

投资概算表

项目名称：2025年乡村道大中修及隐患整治养护工程

序号	工程和费用名称	金额(万元)
一	工程费用	953.12
1	桥林街道	203.60
2	江浦街道	86.83
3	星甸街道	111.47
4	汤泉街道	136.04
5	永宁街道	415.18
二	工程其他费用	102.15
1	建设单位（业主）管理费	21.25
2	病害检测费	5.00
3	工程监理费	19.60
4	可行性研究费	5.72
5	勘察设计费	22.72
6	全过程造价咨询费	12.30
7	竣工财务决算费	2.21
8	试验检测费	9.53
9	工程保险费	3.82
三	基本预备费	52.76
	合 计	1108.03